

TräumeBau GmbH, Im Sand 76, 67376 Harthausen

TräumeBau GmbH
Im Sand 76
67376 Harthausen
Tel.: 06344 9579867
info@traeumbau-gmbh.de
www.traeumbau-gmbh.de

Preistabelle TräumeBau GmbH

Gerne bieten wir Ihnen an:

Pos.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einzel €	Gesamt €
1	Baustelleneinrichtung Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zu einer vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistung erforderlich sind, auf die Baustelle bringen sowie Baustelle von allen Geräte, Anlagen räumen. - sowie tägliche An u. Abfahrt z.b.: Bagger An - Abfahrt, Rüttler, Anbaugeräte-Bagger (je nach Entfernung und Maschineneinsatz) Bagger und Erdarbeiten	1	Stück	650,00	650,00
2	Bagger Einsatz (Tageseinsatz) falls benötigt Bagger Einsatz (bis 3,5 to) inkl. Versicherung und Diesel Abrechnung nach tatsächlichem Einsatz und Rechnungsstellung. Lieferkosten (An - Und Abfahrt) für Bagger separat	1	Tag	295,00	295,00

3	Baggerarbeiten Auskofferungsarbeiten Falls benötigt Baggerarbeiten, Untergrund vorbereiten. - Abtragen von eventuell störenden Materials im Baufenster bis auf Zieltiefe, ca. 40 cm. - Überschüssigen Oberboden nach Wahl d. AN auf seine Kosten entsorgen.	1	m3	33,70	33,70
	zusätzlich wäre noch dann abzurechnen in gesonderter Pos.: - Container laden - Container Fahrten - Entsorgungskosten Abrechnung nach Aufmaß				
4	Erdaushub lagernd einbauen seitl. gelagertes Bodenaushubmaterial wieder einbauen - Material lagernd, vorne auf dem Stellplatz und im Container - Boden wieder an Gelände andecken - Handarbeit inkl.	1	m3	27,80	27,80
5	Material verteilen (Erdarbeiten) Auf d. Baustelle gelagerten Oberboden wieder andecken und ganz flächig verteilen Abrechnung nach Aufmaß	1	m2	24,50	24,50
6	Arbeitsräume verfüllen Verfüllung der Arbeitsräume mit seitlich gelagertem Boden schichtweise einbringen und verdichten.	1	m3	13,40	13,40
7	Bodenaustausch tragfähiges Bodenmaterial anliefern, einbauen und verdichten	1	m3	34,50	34,50
	Pflasterarbeiten				
8	Herstellen der Frostschutz- und Tragschicht Herstellen der planmäßigen Höhenlage, Neigung und Ebenheit sowie Verdichten der Frostschutz und Tragschicht. Zieldicke:ca.30cm Nachverdichten. - Inkl. Baggereinsatz	1	m2	14,50	14,50
9	Material RC für Frostschutzschicht liefern auch Frostschutz möglich gegen Mehrkosten (36,80€ / to) Liefern von RC-Gemisch 0/32 - 0/45, Zieldicke im verdichteten Zustand: bis 10 cm.	1	to	28,40	28,40
10	Splitt aufnehmen Seitlich lagern , wieder einbauen	1	m2	11,50	11,50
11	Bettungsmaterial liefern (Splitt) Gebrochener, kornabgestufter Splitt 2/8 mm liefern , 0,05 cm - inkl. Liefer- und Logistikkosten	1	to	58,60	58,60
12	Splitt einbauen und abziehen höhen- sowie profilgerecht einbauen und abziehen. Zieldicke im verdichteten Zustand: 4 cm.	1	m2	4,25	4,25

Pos.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einzel €	Gesamt €
13	Pflaster aufnehmen u. seitlich lagern Betonpflaster aufnehmen und zur Wiederverwendung grob reinigen und stapeln	1	m2	15,80	15,80
14	(Pflasterarbeiten) Betonpflastersteine verlegen Beigestellte Betonpflastersteine nach Auswahl im vereinbarten Verband verlegen. - Inkl. Zuschnitt im Winkel, ohne Rundungen oder Spezialformen. - inkl. Maschineneinsatz, Pflasterschneidetisch mit Diamantblatt - inkl. Flex u. Trennjäger , Versicherung u. Diesel	1	m2	49,00	49,00
15	Pflasterfläche Rütteln Pflasterfläche mit Rüttler ab rütteln, verdichten ganz flächig vorm einsanden. - inkl. Rüttler Einsatz , Diesel und Versicherung. Abrechnung nach Aufmaß	1	m2	2,85	2,85
16	Fugenmaterial 0/4 Sand ca. Kornabgestuftes, nicht färbendes Fugenmaterial 0/4 mm anliefern. - Sand einkehren 1x nach, verdichtetem Zustand des Pflasters.	1	to	155,00	155,00
Entsorgung					
17	Container laden Reststoffe laden in Container oder LKW Abrechnung nach Wiegeschein und tatsächlicher Menge Abrechnung nach Aufmaß - Container Bauseits	1	m3	34,80	34,80
18	Container Fahrten ca. pro Container 128 € Abrechnung nach Aufmaß	1	Stück	128,00	128,00
19	Entsorgung ca. Aushub und Grasnarbe Entsorgen Abrechnung nach Wiegeschein und tatsächlicher Menge und Rechnung Containerdienst plus Fracht (128 €/ Container) vorausgesetzt Aushubmaterial Z0. (Lehm Boden ca. 65€ / to) Nachweise werden vorgelegt .	1	to	49,90	49,90
20	Entsorgung Beton ca. Beton sortenrein Entsorgen Abrechnung nach Wiegeschein und tatsächlicher Menge und Rechnung Containerdienst plus Fracht (128 €/ Container) vorausgesetzt reiner Beton,) - Nachweise werden vorgelegt . Abrechnung nach Aufmaß	1	to	39,90	39,90
21	Entsorgung Bauschutt ca. Bauschutt gemischt (Ziegel, Sand, Steine, Beton, bis 25% Fliesen, Keramik) Abrechnung nach Wiegeschein und tatsächlicher Menge und Rechnung Containerdienst plus Fracht (128 €/ Container). Nachweise werden vorgelegt . Abrechnung nach Aufmaß	1	to	42,70	42,70

Pos.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einzel €	Gesamt €
22	Entsorgung ca. Grünschnitt Abrechnung nach Wiegeschein und tatsächlicher Menge und Rechnung Containerdienst plus Fracht (128 €/ Container)	1	Stück	200,00	200,00
	Sonstiges				
23	Randeinfassungen liefern und einbauen Liefern und Einbauen von Tiefbordsteinen 30 x 6 cm, höhen- und fluchtgerecht auf ein Fundament (Dicke 15cm) und mit einer Rückenstütze aus Beton (C 12/15, Dicke 15 cm) setzen. - Inkl. aller Vor-und Nacharbeiten - Fachmännischer Einbau Farbe: unbekannt	1	lfm	49,00	49,00
24	Randsteine entfernen Beton-Flachbordsteine einschl. Beton aufnehmen Entsorgung separat	1	lfm	16,50	16,50
25	Noppenbahn Noppenbahn mit Vlies und Gleitfolie als Grundmauerschutz und Drainagen Wirkung auf Styrodur anbringen. Abrechnung nach Aufmaß	1	m2	22,85	22,85
26	Abschlusschine setzen ca. Abschlussprofil für Grundmauerschutz montieren Delta - Noppenbahnprofil MS 2,0m Abrechnung nach Aufmaß	1	lfm	20,40	20,40
27	Baufläche Roden Baugelände freimachen und abräumen einschl. Sträucher und Bäume bis d = 6 cm	1	m2	20,40	20,40
	Keller freilegen und Abbichtungen				
28	Keller / Garage freilegen Bodenaushub f. Gräben, Schächte profilgerecht t=max 2,50 m Handschachtung inkl. Aushub seitlich lagern Abrechnung nach Aufmaß	1	m3	94,70	94,70
29	Keller / Garage hinterfüllen Kellerwände profilgerecht lagenweise mit seitlich lagerndem Aushubmaterial hinterfüllen und Lageweise verdichten, (sofern Bereiche nicht überbaut/gepflastert werden). Handarbeit inkl.	1	m3	79,40	79,40
30	Hohlkehle herstellen ca. Hohlkehle an aufgehenden Kelleraussenwänden in Zementmörtel in MGIII u. mit Dichtungsschlämme Ascoret_M30 Multimörtel wasserundurchlässig Abrechnung nach Aufmaß	1	lfm	28,80	28,80

Pos.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einzel €	Gesamt €
31	Wandfläche reinigen (Bitumen) Wandfläche für Voranstrich gründlich säubern. Abrechnung nach Aufmaß	1	m2	19,55	19,55
32	Wandfläche streichen (Bitumen) Wandfläche mit Bitumenvoranstrich streichen als Haftgrund für die Bitumendickbeschichtung . Abrechnung nach Aufmaß	1	m2	21,55	21,55
33	Styrodur Styrodur 100 mm als Wärmeschutz anbringen . Platten vollflächig verklebt anbringen , als Außenwanddämmung. Material wird gesondert berechnet, muss bei Baustoffhändler angefragt werden.	1	m2	33,75	33,75
	Abbruch				
34	Abbruch Asphaltdecke Asphaltdecke bis d=15cm einschl. Unterbau abbrechen, aufladen u. abtransportieren.	1	m2	19,50	19,50
35	Abbruch Hoffläche Rückbau ca. Inkl. Entsorgung , Bauschuttentsorgung Pflastersteine , inkl. Container laden . Hofflächen abbrechen und Entsorgen Untergrund unbekannt , es entstehen gesonderte kosten wenn Beton, Sand oder Bauschutt Abrechnung nach Aufmaß	1	m2	39,60	39,60
36	Abbruch Innenwand Innenwand, Mauerwerk, d = bis 30 cm, abbrechen	1	m2	68,30	68,30
37	Abbruch Mauer ca. Fundamentmauerwerk abbrechen ca.20,5 m x 0,6 m x 0,3m = 3,69 m3 Inkl. Baggereinsatz Abrechnung nach Aufmaß	1	m3	299,00	299,00
38	Abbrissarbeiten / Abbruch Bauwerk Abbruch des Bauwerks mit Maschinen und Handarbeit. Inkl. Baggereinsatz Bodenplatte bis max. 0,25 m Entsorgung aller Materialien inkl. Maschineneinsatz und Verladen in Container	1	m2	170,00	170,00
	Außer Sondermüll (z.b.: Styrorpor , Dämmmaterial , Asbest usw.) muss gesondert abgerechnet werden !				

Pos.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einzel €	Gesamt €
39	Abrissarbeiten Dachstuhl Abbruch vom Dach, Material Holz und Dachziegel: inkl. Maschinen und Handarbeit. Inkl. Baggereinsatz , Hubsteiger o.ä. Entsorgung Material inkl. Maschineneinsatz und Verladen in Container Außer Sondermüll (z.b.: Styropor , Dämmmaterial , Asbest usw.) muss gesondert abgerechnet werden !	1	m3	44,80	44,80
40	Bodenplatte Abbrechen ca. 3 m x 5 m x 0,30 Bodenplatte aus unbewehrtem Beton abbrechen Bodenplatte aus Stahlbeton abbrechen pro m ³ /175,30 € inkl. Maschineneinsatz Abrechnung nach Aufmaß Bodenplatte giesen	1	m3	138,80	138,80
41	Bodenplatte gießen ca. Bodenplatte aus Beton C25/30,XC2; d=20-25cm auf verdichtetem Unterbau liefern u. einbauen; Schalung u. Bewehrung gesondert	1	m2	78,80	78,80
42	RANDSCHALUNG D. BODENPL. Randschalung glatt für Bodenplatten d=bis 30cm	1	m2	40,30	40,30
43	Trennlage PE - Folie für Bodenplatte Trennlage aus PE-Folie, d=0,4mm mit 20cm Stoßüberlappung liefern und auf verdichteter Sohle verlegen.	1	m2	4,65	4,65
44	Bewehrung ca. für Fundament/ Bodenplatte einbauen nach Anweisung Statik Berechnung Baustoffhändler - 7 Baustahlmatten - Drunter Fix mit Aussparung - Abstandhalter inkl. Liefer und Abladekosten	1	Stück	523,78	523,78
45	Schalung Fundament Schalung rau, für Einzel-u. Streifenfundamente liefern u. im Gründungsbereich einbauen	1	m2	47,20	47,20
46	Schalung abbauen vorhandene Schalung demontieren und abtransportieren KG Rohr verlegen	1	Stück	175,00	175,00

Pos.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einzel €	Gesamt €
47	KG Rohr DN 100 neu verlegen inkl. Graben Abwasserkanalleitung mit KG DN110, Steckmuffe u. Dichtring mit Gefälle verlegen. - Graben ziehen, KG - Rohr fachmännisch einbauen und mit Sand abdecken und wieder verfüllen. - Inkl. Maschineneinsatz (Handschachtung ist gesondert abzurechnen, falls notwendig.)	1	lfm	64,90	64,90
48	KG Muffe TonRohr KG Anschlussstück an Steinzeugspitzende DN 110 Inkl. Fachgerechter Einbau Abrechnung nach Aufmaß	1	Stück	21,40	21,40
49	KG Fallrohranschluß Marley Gummimanschette für Fallrohr DN 53-75-90 an KG-Rohre DN 110 mm Inkl. Fachgerechter Einbau Abrechnung nach Aufmaß	1	Stück	22,95	22,95
50	KG Rohr verlegen in Graben Abwasserkanalleitung mit KG DN110, Steckmuffe u. Dichtring in vorhandenem Graben mit Gefälle verlegen - Sand zum abdecken Bauseits Abrechnung nach Aufmaß	1	lfm	38,80	38,80
51	KG- Muffe DN 100 KG Überschiebmuffe DN 110 Inkl. Fachgerechter Einbau Abrechnung nach Aufmaß	1	Stück	21,20	21,20
52	KG - Abzweige Abzweige DN 100 Inkl. Fachgerechter Einbau Abrechnung nach Aufmaß	1	Stück	29,70	29,70
53	KG - Bögen Bögen aller Grade 15-30-45-67 Grad DN 100 Inkl. Fachgerechter Einbau Abrechnung nach Aufmaß	1	Stück	24,50	24,50
54	KG Übergang Übergangsstück DN110 auf DN110 mm Inkl. Fachgerechter Einbau Abrechnung nach Aufmaß	1	Stück	24,50	24,50
	Rinne				
55	Entwässerungsrinnen Birco-light-Rinne NW 100 mit Rost mit Innengefälle - liefern Abrechnung nach Aufmaß	1	Stück	166,40	166,40

Pos.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einzel €	Gesamt €
56	Entwässerungsrinnen , Sinkkasten Birco-light-Sinkkasten 0,5m oder 30x30 NW 100 inkl. Rost - liefern Abrechnung nach Aufmaß	1	Stück	205,00	205,00
57	Entwässerungsrinnen einbauen höhen- und fluchtgerecht auf ein Fundament (Dicke 10cm) und je nach Einbaulage mit einer Rückenstütze aus Beton (C 12/15, Dicke 10 cm) einbauen. - Inkl. aller Vor und Nacharbeiten - Fachmännischer Einbau Abrechnung nach Aufmaß	1	lfm	110,00	110,00
58	Einlaufkasten „leicht“ liefern und einbauen Birco Plus 100 AS Einlaufkasten 500x163x540mm inkl. Eimer & GV mit verz. Zarge für ein- oder beidseitigen Rinnenanschluss, mit PP-Geruchsverschluss, PP-Schlammeimer und seitlich einbetonierter KG-Muffe für Rohranschluss DN 100 liefern und höhen- und fluchtgerecht auf ein Fundament (Dicke 10cm) und je nach Einbaulage mit einer Rückenstütze aus Beton (C 12/15, Dicke 10 cm) einbauen.	1	Stück	165,00	165,00
59	Einlaufkasten „schwer“ liefern und einbauen Birco Light 100 AS Einlaufkasten 500x163x540mm inkl. Eimer & GV mit verz. Zarge für ein- oder beidseitigen Rinnenanschluss, mit PP-Geruchsverschluss, PP-Schlammeimer und seitlich einbetonierter KG-Muffe für Rohranschluss DN 100 liefern und höhen- und fluchtgerecht auf ein Fundament (Dicke 20cm) und je nach Einbaulage mit einer Rückenstütze aus Beton (C 12/15, Dicke 20 cm) einbauen.	1	Stück	197,00	197,00
60	Entwässerung Endscheibe Birco - Plus - Entscheibe o. Ablauf inkl. Liefern und Einbauen Abrechnung nach Aufmaß	1	Stück	19,80	19,80
Drainage					
61	Drainage ums Haus - Filtervlies als Trennlage zwischen verdichtetem Erdplanum und Kiesfilterschicht überlappend unterhalb d. Bodenplatte liefern u. verlegen - Sickerpackung aus Kies 16/32, b/h=60/30cm - Drainageleitung PVC-U, DN100, Schlitzbr. 1,2mm mit Muffenverbindung liefern u. mit min.0,5% Gefälle einbauen (lfm Drainageleitung DN100 verlegen samt Filterkies (ca. 0,25 m³/lfm) und Ummantellung mit Vlies Opti-Flor) Abrechnung nach Aufmaß	1	lfm	77,80	77,80

Rollrasen

Pos.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einzel €	Gesamt €
62	Rollrasen Komplett ca. inkl. Rollrasen Premium Supra SUPRA - der Alleskönner: - Leuchtend helles Grün - Die beste Rasensorte für Schatten und Sonne - Sehr strapazierfähig - Extrem dicht und robust - Besonders widerstandsfähig gegen Unkraut und Moos - Wächst auf allen Gartenböden - Durch Dichte- statt Höhenwachstum weniger Schnittgut inkl.: Mutterboden (0,05m) auffüllen , abziehen , verlegen Dünger , Walzen Verschnitt muss mit einberechnet werden !	1	m2	34,50	34,50
63	Transport / Pritsche / Anhänger z.b.: Fallrohr und Zubehör liefern - Materialbesorgungen - Entsorgungsfahrten - sämtliche Transporte Pro Transport	1	Stück	145,00	145,00
64	Radlader Einsatz zum transportieren der Materialien inkl. Bedienen , Versicherung und Diesel Abrechnung nach tatsächlicher Leistung	1	Tag	355,00	355,00
65	Zaunmontage ca. inkl. Werkzeug , Komplette Montage und Flex arbeiten Pfosten einbetonieren , Vermessen Material separat Abrechnung nach Aufmaß	1	lfm	86,50	86,50